

## Retningslinjer ved rehabilitering av bad i Slettebakken borettslag etter rørfornying i 2024-2025.

Retningslinjer og egenerklæring ved rehabilitering av bad i Slettebakken borettslag  
Signert egenerklæring sendes styret. Les dokumentet nøye.

### EGENERKLÆRINGSSKJEMA

---

Adresse:

Leilighetsnr:

Andelseier(e):

---

Etternavn

Fornavn

Etternavn

Fornavn

---

Er leiligheten din primærbolig?

---

#### Følgende retningslinjer skal følges ved rehabilitering av bad:

##### Dokumentasjon:

1. Andelseier må kunne dokumentere at arbeidet er utført av godkjent rørleggerbedrift med godkjenning for offentlig ansvarsrett iht. Byggteknisk forskrift (TEK 17), og utført etter gjeldende bestemmelser/retningslinjer. Kopi av FDV-dokumentasjon **må** leveres kontoret etter utførelsen.
2. Borettslaget skal varsles, og retningslinjene, samt tegninger og beskrivelse av arbeidet som skal utføres, gjennomgås før arbeidet igangsettes. Styret i borettslaget møtes hver 3. uke omtrentlig, varsel og signerte retningslinjer samt øvrig informasjon må derfor sendes over i **god** tid før oppstart.


##### Rørføringer:

3. Alle branntekniske krav som gjelder for boligblokker må opprettholdes til enhver tid.
4. Det skal benyttes firma/fagpersoner med relevante godkjenninger ved rehabilitering av bad – dette gjelder alle rørarbeider (både trykkrør og avløpsrør), våtromsarbeider og elektrikerarbeider.
5. Det skal benyttes godkjente produkter hva gjelder rør, armatur, sluk, ventiler m.m. Listen er ikke utfyllende.

6. Der det ikke er montert vannledning med rør-i-rør, men heller i kobber e.l. skal alle koblinger være tilgjengelig for inspeksjon.
7. Inngrep og nye innstikk i hovedrørstamme for avløp aksepteres ikke jf. Vedtektene.
8. Det tillates kun 1 avgreining fra vertikal hovedvannledning. Alle vannledninger fra avgreining på eksisterende vertikal vannledning, må enten være synlige eller utført i Pex rør i rør, med fordelerskap med drenering til sluk.
9. For høyblokk gjelder at dersom hovedrørene ikke lenger ligger åpent i bod, skal det etableres tilkomst til rørkassen fra gulv til tak i en bredde på 0.5m. Dette vil sikre tilkomst til hovedrør for senere utskiftning og vedlikehold. I opprinnelig planløsning er dette tilgjengelig fra bod med tilkomst via kjøkken. Dersom planløsning skal endres må dette fremgå av søknaden, spesielt hvordan man skal sikre tilkomst til hovedrør uten å berøre bad.
10. Ved renovering av bad uten utvidelse, er det ikke behov for å skifte sluk. Dersom bad utvides, skal det monteres 1 sluk i dusj. Det er ikke tillatt med «hjelpesluk» som en måte å omgå begrensningene på type sluk for å montere rennesluk.
11. Avløpsrør skal legges med tilstrekkelig fall iht. gjeldende normer og krav.
12. Det er ikke tillatt å meisle seg ned i de bærende betongelementene. Blokkene er bygget med betongelementer med en grovstøp og en finere avretting på kun 2-5cm.
13. Man skal unngå 90° bend på avløpsrør. Avvinkling skal fortrinnsvis utføres med 45° eller 30° bend. Dimensjon på rør og deler skal være 75mm. Dimensjon på sluk må være minimum 50mm.
14. Dersom det benyttes vegghengt toalett med innebygget systerne, må kassen forankres slik at den ikke blir påvirket ved åpning av vegg i tilstøtende rom mot hovedrørstammer. Utførelsen må være slik at denne kan åpnes uten at membran- og konstruksjon på bad blir ødelagt.
15. Det er ikke tillatt å borre nye hull i bærende betongvegg for fremføring av el-rør.
16. Det er ikke tillatt å montere elektrisk avtrekksvifte på felles avtrekkskanal. Dette gjelder både vifte til generelt avtrekk, vifte for utlufting av bad med fuktsensor, og kjøkkenvifte.
17. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende avtrekkskanal er bygget i eternitt og inneholder høyst sannsynlig asbest. Denne skal ikke berøres, knuses, skades – både for å opprettholde funksjon og for å unngå spredning av asbeststøv.

Det er til enhver tid beboers ansvar å kontrollere rør, sluk, vannlås, lekkasjeventil m.m. Vannlås og sluk bør renses og sjekkes regelmessig, tilgjengelige rør via inspeksjonsluker bør sjekkes regelmessig.

Tilleggs kommentarer:



Jeg har lest og forstått retningslinjene for utførelse og leverer bekreftelse på dette sammen med kravene i punkt 2 til styret i forkant av oppstart. **Jeg er innforstått med at som andelseier bærer jeg risikoen for ombygging og rehabilitering, uavhengig av styregodkjenning.**

Sted/dato

Signert andelseier

Signert ansvarlig foretak



Vedlegg:

Bilder fra bad og felles rørinstallasjoner i teknisk sjakt i lavblokk



Sist endret 28.05.2025

